

Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0001 Sapaturi, terasamente 18,18smp

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
------------------	--	--	--	---------------------	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1	DA01A1	82	SUTE MP	18,18000	
---	--------	----	---------	----------	--

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE
STRAT RUTIER

2	DH11B1	82	SUTE MP	3,90870	
---	--------	----	---------	---------	--

ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA
LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE

3	TSC19B1	82	SUTE MC	1,81800	
---	---------	----	---------	---------	--

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI
NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

4	TSC35B31	82	SUTE MC	1,12716	
---	----------	----	---------	---------	--

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

5	TRA01A01P	82	TONE	202,88880	
---	-----------	----	------	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$

6	TSC22D1	82	SUTE MC	2,27250	
---	---------	----	---------	---------	--

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER
DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2 \$

8	TSD03E1	82	SUTE MC	2,27250	
---	---------	----	---------	---------	--

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP
IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

9	TSD07G1	82	SUTE MC	4,54500	
---	---------	----	---------	---------	--

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.
PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

10	DH03A1	82	SUTE MP	18,18000	
----	--------	----	---------	----------	--

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU
TATA MECANIC CU AUTOGREDER

11	TSD07A1	82	SUTE MC	1,81800	
----	---------	----	---------	---------	--

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0010	<i>Obiect</i> 0001	<i>Categ</i> 0001		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0002 Imbracaminte asfaltica 773mp

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82	M CUB	38,65000	
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82	M CUB	154,60000	
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82	TONE	430,71560	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82	TONE	58,74800	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
5	DA12B1	82	M CUB	92,76000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (Piatra sparta de rau- norma modificata)					
6	TRA01A35	82	TONE	423,57308	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ dist modificabila					
7	TSE02A1	82	SUTE MP	7,73000	
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.USOR					
8	DB14B1	82	TONE	151,50800	
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA					
9	ABPS31		TONE	151,50800	
ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31,5MM					
10	DB02D1	82	SUTE MP	15,46000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					



Executant0002	Obiectiv0010	Obiect0001	Categ0002		
0	1	2	3	4	5
11	DB01A1	82	MP	773,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
12	DB16H1	82	MP	773,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
13	BAPC-16		TONE	74,20800	
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0003 Marcaj lateral 374m

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol				a) materiale	
	Denumire resursa				b) manopera	
	Observatii				c) utilaj	
	Corectii				d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF16A1	82	KM	0,37400		

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI

SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA

TOTAL A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0004 Bordura mica 90m

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82	M CUB	45,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TSC35B31	82	SUTE MC	0,55800	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
3	TRA01A05P	82	TONE	108,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
4	TSE01B1	82	SUTE MP	2,70000	
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU					
5	TSE02B1	82	SUTE MP	2,70000	
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.MIJLOCIU					
6	DE11A1	82	M	900,00000	
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					
7	C8/10		M CUB	18,00000	
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
8	TRA06A50	82	TONE	45,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
9	TRA02A50	82	TONE	33,75000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
10	TRI1AA08F2	82	TONE	33,75000	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 \$					
11	TRB05A23	82	TONE	33,75000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0010	<i>Obiect</i> 0001	<i>Categ</i> 0004		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0005 Trotuar 761mp

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
------------------	--	--	--	---------------------	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1	DB01A1	82	MP	761,00000	
---	--------	----	----	-----------	--

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$

2	DA06A2	82	M CUB	38,05000	
---	--------	----	-------	----------	--

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

3	TRA01A35	82	TONE	260,26200	
---	----------	----	------	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$
transport nisip distanta modificabila

4	TRA05A05	82	TONE	17,65520	
---	----------	----	------	----------	--

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$

5	DA15B1	82	MP	761,00000	
---	--------	----	----	-----------	--

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI
CICLISTI EXEC PE SUBSRAT NISIP 5 CM GROS

7	C12/15		M CUB	76,10000	
---	--------	--	-------	----------	--

PROCURARE BETON CLASA C12/15

8	TRA06A35	82	TONE	190,25000	
---	----------	----	------	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$
Transport beton distanta modificabila

10	DB02B1	82	SUTE MP	7,61000	
----	--------	----	---------	---------	--

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU SUSP BIT FIL LA STR MAC

11	DB16D1	82	MP	761,00000	
----	--------	----	----	-----------	--

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

13	BA8		TONE	73,05600	
----	-----	--	------	----------	--

BETON ASFALTIC MARUNT LA GRANULA MAX 8MM

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0010	<i>Obiect</i> 0001	<i>Categ</i> 0005		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0006 Fundatie la BCR4-1045mp

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
------------------	--	--	---------------------	--	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1	DA06A1	82	M CUB	52,25000	
---	--------	----	-------	----------	--

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA

2	DA06B1	82	M CUB	104,50000	
---	--------	----	-------	-----------	--

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

3	TRA01A50	82	TONE	349,34350	
---	----------	----	------	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$

4	TRA05A10	82	TONE	55,17600	
---	----------	----	------	----------	--

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$

5	DA12B1	82	M CUB	125,40000	
---	--------	----	-------	-----------	--

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

(Piatra sparta de rau- norma modificata)

6	TRA01A35	82	TONE	267,47820	
---	----------	----	------	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$

dist modificabila

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0007 Balast la acostamente

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
------------------	--	--	---------------------	--	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1	DA06A1	82	M CUB	66,20000	
---	--------	----	-------	----------	--

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

2	TRA01A50	82	TONE	147,55980	
---	----------	----	------	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$

3	TRA05A10	82	TONE	15,35840	
---	----------	----	------	----------	--

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$

TOTAL A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0008 Lucrari decupare beton

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
------------------	--	--	---------------------	--	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1	RPCB07B	91	M CUB	1,75000	
---	---------	----	-------	---------	--

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGE

RI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI

2	DC04A1	82	M	350,00000	
---	--------	----	---	-----------	--

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI CONTRACTIE

SI DILATATIE BETON UZURA PISTE AEROPORTUARE \$

TOTAL A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0010 Amenajare str. Soarelui

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de drumuri

Categoria de lucrari: 0009 BCR4 18cm -1045mp

Executant0002 Obiectiv0010 Obiect0001 Categ0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DC05B1	82	MP	1045,00000	
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM					
2	CZ0104A1	82	M CUB	11,49500	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
3	BCR4		M CUB	188,10000	
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4					
4	TRA06A25	82	TONE	498,98750	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
Transp beton longrine					
5	KRAFT2		KG	167,20000	
HARTIE PENTRU CONSTRUCTII > 160G/MP					
6	DC03A1	82	BUCATA	156,75000	
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG					
7	DC04B1	82	M	156,75000	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
8	TRA02A35	82	TONE	120,17500	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.					
-nisip ancore alte materiale					
9	ANC1		BUCATI	150,00000	
ANCORA CHIMICA INCLUSIV MONTAJUL se amplaseaza la 1,5m distanta					



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0010	<i>Obiect</i> 0001	<i>Categ</i> 0009		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT