1:100/1:1000

No.	DISTANCE	GROUND LEVEL	DESIGN
0+000	25	247.40	247.40
0+025	25	247.11	247.43
0+050	25	247.32	247.46
0+075	25	247.50	247.50
0+100	25	247.48	247.50
0+125	25	247.34	247.49
0+150	25	247.50	247.49
0+175	25	247.40	247.53
0+200	25	247.44	247.58
0+225	25	247.62	247.62
0+250	25	247.72	247.80
0+275	25	247.97	247.97
0+300	25	248.22	248.03
0+325	25	247.95	248.09
0+350	25	248.14	248.14
0+375	25	248.08	248.15
0+400	25	248.12	248.16
0+425	25	248.07	248.16
0+450	25	248.17	248.17
0+475	25	248.27	248.30
0+500	25	248.42	248.42
0+525	25	248.52	248.59
0+550	25	248.69	248.75
0+575	25	248.83	248.91
0+600	25	248.87	249.00
0+625	25	249.02	249.09
0+650	12.56	249.25	249.35
		249.45	249.53

SLOPE: 0.1% 74.3 | L=1.32 r=1000.00 f=0.00 | 0.0% 74.1 | L=1.73 r=1000.00 f=0.00 | 0.2% 70.8 | L=5.41 r=1000.00 f=0.00 | 0.7% 44.9 | L=4.82 r=1000.00 f=0.00 | 0.2% 71.6 | L=2.03 r=1000.00 f=0.00 | 0.0% 96.6 | L=4.83 r=1000.00 f=0.00 | 0.5% 46.9 | L=1.38 r=1000.00 f=0.00 | 0.6% 74.1 | L=2.92 r=1000.00 f=0.00 | 0.4% 22.3 | 0.4% 21.6 | L=6.84 r=1000.00 f=0.01 | 1.0% 19.6 | L=3.86 r=1000.00 f=0.0 | 10.6

HORIZONTAL C.L.: 4.21 | 24.40 | 25.01 | 36.76 | 57.61 | 99.51 | 103.57 | 93.24 | R=45 | 5.70 | 9.47 | R=8 | 19.81 | 28.71 | 52.03 | 86.72

Amenaj.Soarelui

BENEFICIAR :

COMUNA ULMI JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT DE SPECIALITATE :

S.C. VIANET S.R.L.

LOCALITATEA ULMI STR. PRINCIPALA NR 87, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT GENERAL :

VIANET PROJECT SRL
J15/159/2001
Str. Principala Nr. 87 Ulmi
137445, Comuna Ulmi, Romania
Tel/Fax: (+4) 0245 211 095
E-mail: vianet.project@yahoo.co.uk

PROIECT

AMENAJARE TROTUAR SI AMENAJARE INTERSECTIE CU DRUMURI LATERALE PE STRADA SOAREULUI

PLANSA

PROFIL LONGITUDINAL

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara / Data
SEF PROIECT	ing.Eduard Popescu		1:100 1:1000
PROIECTAT	ing.Eduard Popescu		
DESENAT	ing.Eduard Popescu		11.2020

VIA62-ULM | PT+DE | C.T. | PL01